

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA UL. GRODZIECKA 56/4					
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-09 analogia	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2*2,5-(0,7*2,00)	m ²		
			m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
3 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejących okładzin ściennych, podłogowych - z wywozem i utylizacją	całość		
		1	całość	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km z ceną utylizacji	m ³		
		1<przyjęto>	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Stolarka drzwiowa			
5 d.2	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,0*3<D2>	m ²		
			m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
6 d.2	KNR-W 2-02 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z kratką nawiewną 0,8*2,0<D3>	m ²		
			m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
3		Wykończenie ścian i sufitów			
7 d.3	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze ścian (7,8+9,3+11,8+13,8+10,4+7,8)*2,5+(3,9*4,7)+(3,4*3,4)+(3,3*4,0)+(1,35*4,4)+(2,3*1,9)	m ²		
			m ²	205,650	
				RAZEM	205,650
8 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 205,650	m ²		
			m ²	205,650	
				RAZEM	205,650
9 d.3	KNR-W 2-02 0840-03	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej 3,8*0,6<fartuch - kuchnia>	m ²		
			m ²	2,280	
				RAZEM	2,280
10 d.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (4,6+3,8)*2,5-(2,0*0,8)<łazienka>	m ²		
			m ²	19,400	
				RAZEM	19,400
11 d.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2,3*1,9	m ²		
			m ²	4,370	
				RAZEM	4,370
12 d.3	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farbami zmywalnymi 205,650<ściany i sufity>	m ²		
			m ²	205,650	
				RAZEM	205,650
4		Posadzka			
13 d.4	kalk. własna	Płyta OSB 14 mm - wyrównanie podłóg 3,9*4,7	m ²		
			m ²	18,330	
				RAZEM	18,330
14 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych (3,9*4,7)+(3,4*3,4)+(3,3*4,0)+(1,35*4,4)	m ²		
			m ²	49,030	
				RAZEM	49,030
15 d.4	KNNR 5 0110-05 analogia	Listwy PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu 56	m		
			m	56,000	
				RAZEM	56,000
5		Instalacje			
16 d.5	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
17	KNR-W 2- d.5 15 0137-08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2- d.5 15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR-W 2- d.5 15 0231-05	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2- d.5 15 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "geberit"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2- d.5 15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2- d.5 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.5 kalk. własna	Drobne przeróbki instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.5 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000