

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA UL. RYNEK 26/5					
1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² - łazienka, pokój	szt.		
d.1	0353-09				
	analogia				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Demontaż istniejących okładzin ściennych, podłogowych, rzeczy zalegających w mieszkaniu - z wywozem i utylizacją	całość		
d.1	kalk. własna	1	całość	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Prace demontażowe (demolacyjne) różnych instalacji	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR AT-27	Skucie zmurszałych tynków	m ²		
d.1	0101-01				
		10<przyjęto>	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, okładzin ściennych oraz podłogowych na odległość 10 km z ceną utylizacji	m ³		
d.1	0109-13				
	0109-16	1,5<przyjęto>	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
2		Stolarka drzwiowa i okienna			
6	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na budowie - pokój, łazienka	szt.		
d.2	1025-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z kratką nawiewną 0,8*2,1	m ²		
d.2	1022-05		m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ²		
d.2	1022-04		m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
3		Ścianki działowe			
9	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - łazienka	m ²		
d.3	2005-01	1,87*1,98	m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
4		Wykończenie ścian i sufitów			
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mecha-nicznym na ścianach i słupach	m ²		
d.4	0802-02	10<przyjęto>	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze ścian i sufitów	m ²		
d.4	0713-01	(1,87*1,98)+(1,85*1,2)+(2,7*3,7)+(3,24*5,33)+(43,74*2,55)-(1,5*1,5)*3-(0,8*2,1)*3	m ²	132,929	
				RAZEM	132,929
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za-prawie klejowej	m ²		
d.4	0840-05	2,05*(3,74+3,96)-(2,0*0,8)<łazienka>	m ²	14,185	
				RAZEM	14,185
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łóży gipsowych z gruntowaniem - farbami zmywalnymi	m ²		
d.4	1510-03	132,929<ściany i sufity>	m ²	132,929	
				RAZEM	132,929
5		Posadzka			
14	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
d.5	0417-05	1,87*1,98<łazienka>	m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
15	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-prawie klejowej układane metodą regularną <łazienka>	m ²		
d.5	1111-03	3,703	m ²	3,703	
				RAZEM	3,703
16	KNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.5	1206-01	(1,85*1,2)+(2,7*3,7)+(3,24*5,33)	m ²	29,479	
				RAZEM	29,479
17	KNR 2	Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
d.5	1206-04	30	m	30,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Instalacja wod-kan		RAZEM	30,000
18 d.6	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19 d.6	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.6	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.6	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.6	kalk. własna	Wykonanie niezbędnych prac wodno-kanalizacyjnych - nowa instalacja	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Instalacja elektryczna i ogrzewanie			
25 d.7	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu wraz z osprzętem. Zakup i montaż kuchenki gazowej wraz z piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000