

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT MIESZKANIA UL. RYNEK 26/6					
1		Rozbiórki			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m ² - łazienka	szt.		
d.1	0353-09				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Demontaż istniejących okładzin ściennych, podłogowych, rzeczy zalegających w mieszkaniu - z wywozem i utylizacją	całość		
d.1	kalk. własna		całość	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3		Prace demontażowe (demolacyjne) różnych instalacji	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych, okładzin ściennych oraz podłogowych na odległość 10 km z ceną utylizacji	m ³		
d.1	0109-13				
	0109-16	1<przyjęto>	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Stolarka drzwiowa i okienna			
5	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych lokalowych malowane dwukrotnie na budowie - pokój, łazienka	szt.		
d.2	1025-01		szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - łazienkowe z kratką nawiewną 0,8*2,1	m ²		
d.2	1022-05		m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.25 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ²		
d.2	1022-04		m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
3		Ścianki działowe			
8	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud - łazienka	m ²		
d.3	2005-01		m ²	2,808	
		2,38*1,18		RAZEM	2,808
4		Wykończenie ścian i sufitów			
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych ze ścian i sufitów	m ²		
d.4	0713-01		m ²	81,055	
		(1,25*1,85)+(2,38*1,18)+(4,1*4,0)+(29,52*2,45)-(0,9*2,1)-(1,5*1,5)*2-(0,8*2,0)*4		RAZEM	81,055
10	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.4	0840-05		m ²	12,996	
		2,05*(4,76+2,36)-(2,0*0,8)<łazienka>		RAZEM	12,996
11	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - farbami zmywalnymi	m ²		
d.4	1510-03		m ²	81,055	
		81,055<ściany i sufity>		RAZEM	81,055
5		Posadzka			
12	KNR BC-02	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.30 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²		
d.5	0417-05		m ²	2,808	
		2,38*1,18<łazienka>		RAZEM	2,808
13	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną <łazienka>	m ²		
d.5	1111-03		m ²	2,808	
		2,808		RAZEM	2,808
14	KNR 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²		
d.5	1206-01		m ²	18,713	
		(1,25*1,85)+(4,1*4,0)		RAZEM	18,713
15	KNR 2	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone	m		
d.5	1206-04		m	19,000	
		19		RAZEM	19,000
6		Instalacja wod-kan			
16	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6	0137-01		szt.	2,000	
		1+1		RAZEM	2,000
17	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwalnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.6	0137-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.6	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.6	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.6	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.6	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.6	kalk. własna	Wykonanie niezbędnych prac wodno-kanalizacyjnych - nowa instalacja	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Instalacja elektryczna i ogrzewanie			
23 d.7	kalk. własna	Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu wraz z osprzętem. Zakup i montaż kuchenki gazowej wraz z piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000