

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu budynku przy ul. Spółdzielcza 1,3,5 w Czeladzi					
1		Remont kominów			
1	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - czapki kominowe 2.033	m ³ m ³	 2.033	
				RAZEM	2.033
2	KNR 4-01 d.1 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² -0,45 procent 40.113	m ² m ²	 40.113	
				RAZEM	40.113
3	KNR 4-01 d.1 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 54.2	m ³ m ³	 54.200	
				RAZEM	54.200
4	KNR 4-01 d.1 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego 2.033	m ² m ²	 2.033	
				RAZEM	2.033
5	KNR 4-01 d.1 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 40.113	m ² m ²	 40.113	
				RAZEM	40.113
6	KNR 4-01 d.1 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 89.14	m ² m ²	 89.140	
				RAZEM	89.140
7	KNR 4-01 d.1 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 89.14	m ² m ²	 89.140	
				RAZEM	89.140
8	KNR 4-01 d.1 0730-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych nakrapianych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (do 2 m ² w 1 miejscu) 89.14	m ² m ²	 89.140	
				RAZEM	89.140
9	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - czapek kominowych 8.4	m ² m ²	 8.400	
				RAZEM	8.400
10	KNR-W 2-02 d.1 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej-przy połąci dachowej 12.6	m ² m ²	 12.600	
				RAZEM	12.600
2		Pokrycie dachowe			
11	KNR 4-01 d.2 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa 547.2	m ² m ²	 547.200	
				RAZEM	547.200
12	KNR 4-01 d.2 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 3 547.2	m ² m ²	 547.200	
				RAZEM	547.200
13	KNR 4-01 d.2 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 118.8	m m	 118.800	
				RAZEM	118.800
14	KNR 4-01 d.2 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
15	KNR 4-01 d.2 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-pas nad: i podrynowych. 89.1	m ² m ²	 89.100	
				RAZEM	89.100
16	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej -pas podrynowy 71.28	m ² m ²	 71.280	
				RAZEM	71.280
17	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej pas nadrynowy 17.82	m ² m ²	 17.820	
				RAZEM	17.820
18	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie kominów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 20.33	m ² m ²	 20.330	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.330
19	KNR-W 2-02 d.2 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		118.8	m	118.800	
				RAZEM	118.800
20	KNR-W 2-02 d.2 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
21	Kalkulacja d.2 własna	Remont włazów dachowych 0,6*0,6 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja d.2 własna	Montaż msztów antenowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 2-02 d.2 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 2-02 d.2 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		547.2	m ²	547.200	
				RAZEM	547.200
25	KNR-W 2-02 d.2 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej komi- now	m ²		
		20.33	m ²	20.330	
				RAZEM	20.330
26	Kalkulacja d.2 własna	Kratki na okienka strychowe 0,3*0,3 m z stali nierdzewnej	szt.		
		27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
27	KNR 4-01 d.2 0701-09	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, bel- kach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² - gzymsy	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
28	KNR 4-01 d.2 0710-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapien- nej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) -gzymsy	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3		Chodniki do klatek schodowych			
29	KNR 2-31 d.3 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be- tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
30	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- podestów	m ³		
		0.878	m ³	0.878	
				RAZEM	0.878
31	KNR 2-31 d.3 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
32	KNR 2-31 d.3 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
33	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
34	KNR 2-31 d.3 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
35	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej	m ²		
		59.85	m ²	59.850	
				RAZEM	59.850