

## UTWARDZENIE TERENU\_PARKING\_UL. KOŚCIUSZKI 18 OBMIAR

| Lp.                                                            | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| <b>UTWARDZENIE TERENU - MIEJSCA POSTOJOWE UL.KOŚCIUSZKI 18</b> |                                 |                                                                                                                                            |                |         |         |
| 1                                                              | KNR 2-31<br>0101-01             | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm<br>17*5+12*2,5                        | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 115,000 |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 115,000 |
| 2                                                              | KNR 2-31<br>0101-06             | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II - za każde dalsze 5 cm głębok.<br>Krotność = 2<br>poz. 1 | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 115,000 |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 115,000 |
| 3                                                              | KNR 2-31<br>0401-01             | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II<br>54                                                          | m              |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m              | 54,000  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 54,000  |
| 4                                                              | KNR 2-31<br>0403-02             | Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej<br>54                                                                  | m              |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m              | 54,000  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 54,000  |
| 5                                                              | KNR 2-31<br>0402-03             | Ława pod krawężniki betonowa zwykła<br>54*0,3*0,1                                                                                          | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 1,620   |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,620   |
| 6                                                              | KNR 2-31<br>0114-05             | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm<br>poz. 1                                                          | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 115,000 |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 115,000 |
| 7                                                              | KNR 2-31<br>0204-03             | Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm<br>poz. 1                                           | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 115,000 |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 115,000 |
| 8                                                              | KNR 2-31<br>0502-01<br>analogia | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-<br>in piaskiem (PŁYTY AŻURY 8 cm)<br>poz. 1                         | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 115,000 |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 115,000 |
| 9                                                              | KNR 19-01<br>0107-05            | Wyrównanie terenu w gruncie kat. IV<br>50                                                                                                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 50,000  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 50,000  |
| 10                                                             | KNR 4-01<br>0108-07             | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km<br>grunt.kat. IV<br>41,25                                                    | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 41,250  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 41,250  |
| 11                                                             | KNR 4-01<br>0108-08             | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km<br>Krotność = 14<br>28,75                                                   | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 28,750  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 28,750  |
| 12                                                             | kalk. własna                    | UTYLIZACJA<br>Krotność = 14<br>28,75                                                                                                       | m <sup>3</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>3</sup> | 28,750  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 28,750  |
| 13                                                             | analiza indy-<br>widualna       | ROZBUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ 4MBX2MB Z ZADASZENIEM<br>1                                                                                    | komp-<br>let   |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | komp-<br>let   | 1,000   |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,000   |
| 14                                                             | KNR 13-23<br>0501-04            | Wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych z zaprawy cementowo-wapiennej kat.II i III z naprawą starego podłoża<br>21*4                  | m <sup>2</sup> |         |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 84,000  |         |
|                                                                |                                 |                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 84,000  |