

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DACHU, KOMINÓW, WYMIANA OBRÓBEK UL. SZPITALNA 52 ABCD					
1		Demontaże			
1	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów	m ²		
d.1	0535-08	ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,3*78)+(0,15*78)	m ²	35,100	
				RAZEM	35,100
2		Demontaż rur spustowych	całość		
d.1	kalk. własna	1	całość	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Demontaż rynien	całość		
d.1	kalk. własna	1	całość	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Usunięcie anten (100% przyjęto), wykonanie masztów antenowych	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Remont kominów			
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.2	0212-04	(0,6*1,1)*2+(0,9*0,6)*2+(1,3*0,8)	m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty	t		
d.2	0290-02	żebrowane o śr. do 7 mm	t	0,050	
				RAZEM	0,050
7	KNR 2-02	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
d.2	0219-05	(0,6*1,1)*2+(0,9*0,6)*2+(1,3*0,8)	m ²	3,440	
				RAZEM	3,440
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie górnej powierzchni zwieńczeń kominów np. Dysperbi-	m ²		
d.2	202 1134-01	tem - powierzchnie poziome czapki kominowe nowe	m ²	3,440	
		(0,6*1,1)*2+(0,9*0,6)*2+(1,3*0,8)		RAZEM	3,440
9	KNR AT-27	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych	m ²		
d.2	0101-03	15,4*0,8	m ²	12,320	
				RAZEM	12,320
10	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II na kominach ponad da-	m ²		
d.2	01 0735-03	chem płaskim	m ²	12,320	
		15,4*0,8		RAZEM	12,320
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	12,320	
		15,4*0,8		RAZEM	12,320
12	KNR 0-28	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii	m ²		
d.2	2623-06	DRYVIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	12,320	
		15,4*0,8		RAZEM	12,320
13	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-		
d.2	0529-06	16	wodu	16,000	
			mb ob-	RAZEM	16,000
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na	m ³		
d.2	0108-11	odległość do 1 km	m ³	0,364	
		(12,32*0,01)+(3,44*0,07)		RAZEM	0,364
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi -	m ³		
d.2	0108-12	za każdy następny 1 km	m ³	0,364	
		Krotność = 9	m ³	0,364	
		0,364		RAZEM	0,364
16		Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
d.2	kalk. własna	0,364	m ³	0,364	
				RAZEM	0,364
3		Remont dachu			
17	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10	szt.		
d.3	0519-02	m2	szt.	10,000	
		10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
18	KNR-W 4- d.3 01 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
19	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas podrynnowy,nadrynnowy,opaski kominowe, ogniomur (0,3*78)+(0,15*78)+(0,15*18)+(0,8*18)	m ²		
			m ²	52,200	
				RAZEM	52,200
20	KNR-W 2- d.3 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - papa "pełny SBS" , gr. 5,2 mm V250	m ²		
		39*7,5	m ²	292,500	
				RAZEM	292,500
21	KNR-W 2- d.3 02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		39*2	m	78,000	
				RAZEM	78,000
22	KNR-W 2- d.3 02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR-W 2- d.3 02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		3,5*6	m	21,000	
				RAZEM	21,000
24	KNR-W 4- d.3 01 0324-01	Obsadzenie uchwytów do rur spustowych w ścianach z cegieł	szt.		
		6 *3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000